

Obmiar oraz specyfikacja prac przewidzianych do realizacji przy remoncie balkonów w budynku wielorodzinnym położonym w Złotowie przy ul. Wańkowicza 7

Lp.	Rodzaj robót	Jednostka miary	Ilość
1	Rozbiórka posadzki z płytek	m ²	240,24
2	Rozbiórka luźnych elementów posadzek cementowych współczynnik 15%	m ²	36,036
3	Rozbiórka obróbek blacharskich balkonów nienadających się do dalszego użytku – całość obróbek 82 m ² – wg kalkulacji indywidualnej	Kpl.	1
4	Wykonanie obróbek blacharskich balkonów – uzupełnieni – wg kalkulacji indywidualnej	Kpl.	1
5	Uzupełnienie ubytków w posadzce cementowej	m ²	36,036
6	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i uszczelniającej na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej	m ²	240,24
7	Wykonanie okładzin z płytek układanych metodą regularną na klej cienkowarstwowy z wypełnieniem fugą epoksydową (wodoodporną, mrozoodporną, niewrażliwą na działanie promieniowanie UV).	m ²	240,24
8	Oczyszczenie mechaniczne balustrad balkonowych oraz malowanie farbą odporną na warunki atmosferyczne	m	207,68
9	Usunięcie i utylizacja odpadów	Kpl.	1